

臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會 函

立案證號：臺內團字第 1040059615 號
聯絡會址：臺北市松山區八德路四段245巷32弄42號6樓
聯絡人：吳金娟
電話：(02)2748-6681 傳真：(02)2748-9673
Email：a27486681@yahoo.com

受文者：全體會員

發文日期：中華民國 113 年 04 月 26 日
發文字號：臺管專營明字第 1130426001 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：訪價單

主旨：本會會員為施作「雲林台西地區太陽能管線工程案」要求本會協助瞭解該區域市場行情之工項單價，懇請 貴公司如有相關資訊價格協助填寫訪價單提供給本會，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、依本會 112 年 04 月 23 日會員來函及本會章程第八條第二項辦理。
- 二、經本會會員轉述「雲林縣台西區為下陷地區，嚴重下陷及出水，施工功率起報價廠商考量施工成本」請會員協助專業評估。
- 三、請 貴公司協助報價，並於 113 年 5 月 02 日前傳真、Email 或郵寄給本會。

正本：全體會員

副本：本會秘書處

理事長 邱敏錦

臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會
訪價單

工程地點：雲林縣臺西鄉(雲3-2)

項次	品名/規格	單位	數量	單價	總額	備註
壹	管路工程					
1	聚氣乙烯塑膠硬質管60m=' 6"*10(含管損1.15)	M	259			昇壓站-M11
2	聚氣乙烯塑膠硬質管60m=' 3"*2(含管損1.15)	M	52			昇壓站-M11
3	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 6"*10(含管損1.15)	M	2,300			M1-M2
4	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 3"*2(含管損1.15)	M	460			M1-M2
5	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 6"*10(含管損1.15)	M	2,300			M2-M3
6	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 3"*2(含管損1.15)	M	460			M2-M3
7	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 6"*10(含管損1.15)	M	2,300			M3~M31~M4
8	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 3"*2(含管損1.15)	M	460			M3~M31~M4
9	聚氣乙烯塑膠硬質管160m=' 6"*10(含管損1.15)	M	1,265			M4~M5
10	聚氣乙烯塑膠硬質管160m=' 3"*2(含管損1.15)	M	253			M4~M5
11	聚氣乙烯塑膠硬質管160m=' 6"*10(含管損1.15)	M	-			M5~M6
12	聚氣乙烯塑膠硬質管160m=' 3"*2(含管損1.15)	M	-			M5~M6
13	聚氣乙烯塑膠硬質管160m=' 6"*8(含管損1.15)	M	1,932			M6~M7
14	聚氣乙烯塑膠硬質管160m=' 3"*2(含管損1.15)	M	483			M6~M7
15	聚氣乙烯塑膠硬質管85m=' 6"*8(含管損1.15)	M	-			M7~M8
16	聚氣乙烯塑膠硬質管85m=' 3"*2(含管損1.15)	M	-			M7~M8
17	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 6"*8(含管損1.15)	M	1,472			M8~M9-1
18	聚氣乙烯塑膠硬質管200m=' 3"*2(含管損1.15)	M	368			M8~M9-1
19	聚氣乙烯塑膠硬質管235m=' 6"*2(含管損1.15)	M	437			M9-1-M10
20	聚氣乙烯塑膠硬質管235m=' 3"*1(含管損1.15)	M	219			M9-1-M10
21	聚氣乙烯塑膠硬質管235m=' 6"*2(含管損1.15)	M	368			昇壓站-M1
22	聚氣乙烯塑膠硬質管235m=' 3"*1(含管損1.15)	M	74			昇壓站-M1
23	聚氣乙烯塑膠硬質管235m=' 6"*2(含管損1.15)	M	38			M6~M6-1
24	聚氣乙烯塑膠硬質管235m=' 3"*1(含管損1.15)	M	13			M6~M6-1
25	聚氣乙烯塑膠硬質管另件	式	1			M9-1-M9-M10
26	固定管枕(RC)	只	1,600			
27	開挖作業費	M	1,350			
28	臨時擋土樁設施	M	1,350			
29	道路圍籬(乙種)	M	1,350			
30	推進60M*1(機具工資)(雙孔式)	M	-			M5-M6
31	推進60M*1(機具工資)(雙孔式)	M	-			M7-M8

臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會

訪價單

32	推進、拉管工資	M	-			M5-M6
33	明挖、配管工資	M	15,422			M5-M6
34	推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm(雙管式)，四級管	M	-			
35	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，5M<埋設深度≤8M	口	4			
36	銜接處理(由設施出坑及入坑)	處	12			
37	工作通風及安全設施(含安全退避設施)	口	12			
38	機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔)	口	12			
39	A1-A3人孔土質改良，藥劑處理	口	12			
40	臨時設施，工程用電設備(發電機機用)	式	1			
41	A3人孔(含孔蓋及搬運)	只	9			
42	A3人孔施工費(含小般搬運)	只	9			
43	A1人孔(含孔蓋及搬運)	只	3			
44	A1人孔施工費(含小般搬運)	只	3			
45	氣鑽機	式	1			
46	卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝	式	1			
47	管線推進到達前藥劑處理	處	4			
48	通風及照明設備	式	1			
49	接頭處理費	處	12			
50	開挖臨時覆蓋板側緣防音警示設施及其支撐	M	1,480			
51	監測儀器，管道閉路電視檢視	M	1,480			
52	人孔臨時擋土鋼板樁設施	只	12			
53	人孔蓋完成面調整	只	12			
54	道路切割	M	2,620			
55	土方搬運	M3	2,180			
56	構造物之保護	式	1			
57	瀝青混凝土路面，5cm	M ²	21,631			
58	鋪築粘層或透層	M ²	21,631			
59	原道路路面拋除，5cm	M ²	21,631			
60	熱處理聚酯，反光，厚2mm	式	2			
61	交通維持管理費	日	160			
62	交通安全義交(2人)	日	280			
63	職業安全衛生，措施費	式	1			
64	職業安全衛生，管理費	式	1			

臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會
訪價單

65	一級品管檢驗材料試驗費	式	1			
66	產品，移動式工程告示牌	式	1			
67	施工測量，平面測量	式	1			
68	公共管線系統之保護	式	1			
69	營造工程及臨時工程損失險	式	1			
70	公共設施倒塌坍塌責任險	式	1			
71	營造工程第三責任險及雇主意外險	式	1			
72	施工測量，竣工文件（電腦屬性及GIS資料）建檔製作費	式	1			
73	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	6,713			
74	路權申請	式	1			
75	地下水(點井)	口	133			
76	試挖	式	1			
77	施工材料堆置場區組用	式	1			
78	障礙物排除(簡易管遷)	式	1			
79	施工便道(提供民眾通行)	式	1			
80	潛鑽機具工資(含拉管)	M	5,727			
81	HDPE管 180MM 厚16.4mm(130m=' 180MM*10支(含管損1.15))	M	2,760			M5-M6
82	HDPE管 110MM 厚10.0mm(130m=' 110MM*2支(含管損1.15))	M	552			M5-M6
83	HDPE管 180MM 厚16.4mm(140m=' 180MM*8支(含管損1.15))	M	1,932			M7-M8
84	HDPE管 110MM 厚10.0mm(140m=' 110MM*2支(含管損1.15))	M	483			M7-M8
85	HDPE管熔接費用	式	1			
86	銜接處理	處	10			
87	橋下魚池混凝土	M3	345			
88	壓送車	式	1			
89	模板鋼筋	式	1			
90	廢棄土方(處理費及運輸)	M3	7,563			
91	3D電腦套繪製作費	M	5,147			
92	慣性定位製作費	M	5,147			
93	施工廠商利潤(約6%)	式	1			
	小計(未稅)					-
	稅金					-
	總價(含稅)					-

1、以上不含繳交業管單位所有規費及費用

臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會

訪價單

工程地點：雲林縣臺西鄉(161KV、22.8KV管路工程)

項次	品名/規格	單位	數量	單價	總額	備註
壹	管路工程					
1	聚氣乙烯塑膠硬質管390m=' 8"*4(含管損1.15)	M	3,376			
2	聚氣乙烯塑膠硬質管90m=' 6"*5(含管損1.15)	M	4,221			
3	聚氣乙烯塑膠硬質管900m=' 3"*2(含管損1.15)	M	1,688			
4	8" 固定管枕	M	1,700			
5	6" 固定管枕	M	3,227			
6	開挖作業費	M	734			
7	明挖、配管工資	M	9,285			
8	臨時擋土樁設施	M	734			
9	人孔臨時擋土鋼板樁設施A3型-9M	處	11			
10	人孔臨時擋土鋼板樁設施21811-9M	處	-			
11	聚氣乙烯塑膠硬質管另件	式	2			
12	道路圍籬(乙種)	M	900			
13	潛鑽機具工資(含拉管)	M	4,692			
14	HDPE管 250MM 厚22.7mm(250m=' 250MM*4支(含管損1.15))	M	1,104			
15	HDPE管 180MM 厚16.4mm(480m=' 180MM*5支(含管損1.15))	M	2,760			
16	HDPE管 110MM 厚10.0mm(480m=' 110MM*2支(含管損1.15))	M	828			
17	HDPE管熔接費用	式	1			
18	銜接處理	處	10			
19	工作通風及安全設施(含安全退避設施)	口	10			
20	機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔)	式	1			
21	人孔土質改良，藥劑處理	口	10			
22	臨時設施，工程用電設備(發電機機用)	式	1			
23	A3人孔(含孔蓋及搬運)	只	11			
24	A3人孔施工費(含小般搬運)	只	11			
25	21811人孔人孔(含孔蓋及搬運)	只	-			
26	21811人孔人孔施工費(含小般搬運)	只	-			
27	通風及照明設備	式	1			
28	接頭處理費	處	10			
29	開挖臨時覆蓋板側緣防音警示設施及其支撐	M	1,480			
30	監測儀器，管道閉路電視檢視	M	1,480			
31	人孔蓋完成面調整	只	11			

臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會
訪價單

32	道路切割	M	1,800			
33	土方搬運	M3	6,035			
34	構造物之保護	式	1			
35	瀝青混凝土路面，5cm	M ²	41,932			
36	鋪築粘層或透層	M ²	41,932			
37	原道路路面拋除，5cm	M ²	41,932			
38	瀝青混凝土路面，10cm	M ²	600			
39	熱處理聚酯，反光，厚2mm	式	1			
40	交通維持管理費	日	140			
41	交通安全義交(2人)	日	140			
42	職業安全衛生，措施費	式	1			
43	職業安全衛生，管理費	式	1			
44	一級品管檢驗材料試驗費	式	1			
45	產品，移動式工程告示牌	式	1			
46	施工測量，平面測量	式	1			
47	公共管線系統之保護	式	1			
48	營造工程及臨時工程損失險	式	1			
49	公共設施倒塌坍塌責任險	式	1			
50	營造工程第三責任險及雇主意外險	式	1			
51	施工測量，竣工文件(電腦屬性&GPS資料)建檔製作費	式	1			
52	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	5,573			
53	路權申請	式	1			
54	地下水(點井)	口	90			
55	試挖	式	1			
56	施工材料堆置場區組用	式	1			
57	障礙物排除(簡易管遷)	式	1			
58	施工便道(提供民眾通行)	式	1			
59	廢棄土方(處理費及運輸)	M3	6,035			
60	道路畫方格及標字	式	1			
61	台電人孔蓋提升及調整	式	1			
62	人行步道鋪設	M2	0			
63	3D電腦套繪製作費	M	4,692			
64	慣性定位製作費	M	4,692			
65	施工廠商利潤(約6%)	式	1			
	小計					

1、以上不含繳交業管單位所有規費及費用